

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : โรงพยาบาลระนอง สำนัก/กอง สนง.สาธารณสุขจังหวัดระนอง กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☐	ประเภท	งานปรับปรุงต่อเติมห้องผู้อำนวยการ
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลระนอง
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
☐	แบบเลขที่	- พื้นที่อาคาร (ตร.ม.) -
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน จำนวนชั้น (ชั้น) -
☐	ราคาวัสดุ	(จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กันยายน 2563
☐	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน	สำหรับลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.399 ลว.15 ตุลาคม 2558
☐	ปรับราคาเมื่อ	กันยายน 2563 ☐ แจ้งราคาเมื่อ

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3/ว.83 ลว. 16 มีนาคม 2560

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		งานอาคาร	ครุภัณฑ์จัดหา	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	1,115,345.00		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3050	1,455,525.23		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)				
รวมเงินเป็นเงิน			1,455,500.00	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			1,455,500.00	

ตัวอักษร (หนังสือสนธิสัญญาพินัยกรรม)

พื้นที่อาคาร	เฉลี่ยราคา	บาท/ตร.ม.
--------------	------------	-----------

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) ชวลิตา

(นางสาวชวลิตา ประสมทรัพย์)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) โรจน์

(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ว.ร.

(นายทรงพล วรบุตร)

ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ) อ. 5

(นพ.อรุณ สัตยาพิศาล)

หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นทางในการประมาณการประมาณราคานั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง จัดทำห้องสำนักผู้บริหารอาคารใหม่		แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลระนอง		ผู้ประมาณราคา	นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์	
ลำดับ	รายการ	งานอาคาร	งานครุภัณฑ์จัดหา	หมายเหตุ
		ค่าวัสดุ/ค่าแรง	ค่าวัสดุ/ติดตั้ง	
A	หมวดงานพื้น	70,400.00		
B	หมวดงานผนัง	379,645.00		
C	หมวดงานฝ้าเพดาน	46,205.00		
D	หมวดงานประตู หน้าต่าง	59,700.00		
E	หมวดงานไฟฟ้า	96,340.00		
F	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์	388,650.00		
G	หมวดงานผ้าม่าน	16,500.00		
H	หมวดงานรถเลื่อน	6,635.00		
I	หมวดงานเครื่องปรับอากาศ	45,000.00		
J	หมวดงานเดินท่อประปา	6,300.00		
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน		1,115,375.00		

.....ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		แบบเลขที่		แผ่นที่				
จัดทำหนังสือสำนักบริหารอาคารใหม่				1				
โรงพยาบาลระนอง		ผู้ประมาณการ		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
	ห้องผู้ช่วยการ			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
A	หมวดงานพื้น							
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 15x91 cm.	ตร.ม.	35.00	550.00	19,250.00	150.00	5,250.00	24,500.00
B	หมวดงานผนัง							
1	งานผนังก่อคอนกรีตมวลเบาฉาบผิว ขนาด 20x60 ซม. หนา 10 ซม. G4	ตร.ม.	28.00	220.00	6,160.00	60.00	1,680.00	7,840.00
2	งานฉาบผนังปูนฉาบเรียบ (กระฉาบ/ลูกฟูก) ขนาด 1.50x3.00 ม.	ตร.ม.	5.00	2,580.00	12,900.00	150.00	750.00	13,650.00
3	งานฉาบผนังปูนฉาบเรียบ ทำสีพื้น ขนาด 1.75x3.00 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00			4,500.00
4	งานฉาบผนังปูนฉาบเรียบ ทำสีพื้น ขนาด 0.90x1.80x0.15 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	2.00	4,500.00	9,000.00			9,000.00
5	งานฉาบผนังปูนฉาบเรียบ ทำสีพื้น ขนาด 0.90x2.60x0.10 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	2.00	7,000.00	14,000.00			14,000.00
6	งานฉาบผนังปูนฉาบเรียบ ทำสีพื้น ขนาด 1.50x3.00x0.35 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	2.00	15,000.00	30,000.00			30,000.00
7	งานฉาบผนังปูนฉาบเรียบ ทำสีพื้น ขนาด 1.50x3.00x0.25 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	2.00	13,500.00	27,000.00			27,000.00
8	งานฉาบผนังปูนฉาบเรียบ (ไม้แต่งลายฉีกซอวี่) ขนาด 2.80x3.00 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00			21,000.00
C	หมวดงานฝ้าเพดาน				124,560.00		2,430.00	126,990.00
1	งานฝ้าฉาบปูนบอร์ดเรียบ หนา 12 มม. โครงสร้างอลูมิเนียม	ตร.ม.	35.00	385.00	13,475.00	110.00	3,850.00	17,325.00
D	หมวดงานประตู หน้าต่าง				13,475.00		3,850.00	17,325.00
1	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมขอบขาว (กระจกเต็มบาน) ขนาด 1.00x2.00 ม.	ชุด	1.00	7,450.00	7,450.00	800.00	800.00	8,250.00

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		จัดทำโดยสำนักผู้บริหารอาคารใหม่	แบบเลขที่		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผ่นที่	1
โครงการก่อสร้าง		โรงพยาบาลระนอง	ผู้ประมาณการ		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
E	หมวดงานไฟฟ้า							
1	ปลั๊กไฟคู่มีกราวด์ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	4.00	325.00	1,300.00	80.00	320.00	1,620.00
2	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	195.00	195.00	80.00	80.00	275.00
3	สายไฟฟ้าขนาด THW 1*1.5	เมตร	100.00	18.00	1,800.00			1,800.00
4	สายไฟฟ้าขนาด THW 1*2.5	เมตร	100.00	25.00	2,500.00			2,500.00
5	โคมไฟ LED ติดเพดาน กลม 12W	ดวง	6.00	530.00	3,180.00	120.00	720.00	3,900.00
6	ไฟเส้น LED คู่โวลท์ 24V (5เมตร/ม้วน)	ม้วน	3.00	425.00	1,275.00	120.00	360.00	1,635.00
7	TV FHD LED (50นิ้ว, Smart) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	เครื่อง	1.00	16,490.00	16,490.00			16,490.00
					26,740.00		1,480.00	28,220.00
F	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์							
1	ตู้โชว์ไม้/ชั้นวางของ (ไม่มีหน้าบาน) ขนาด 2.50x3.00 ม. โครงสร้างไม้ (รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	22,600.00	22,600.00			22,600.00
2	ชุดโต๊ะประชุมไม้บ๊วย ขนาด 1.20x3.20 ม. รวมค่าแรง	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00
3	โต๊ะทำงานไม้บ๊วย ตัวแอล ขนาด 0.80x2.00x0.80, 0.50x1.50x0.80 รวมค่าแรง	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00
					112,600.00			112,600.00
G	หมวดงานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบฉวยยิปซัมขนาด 1.80x2.80 ม. (พร้อมราวจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด)	ชุด	2.00	1,500.00	3,000.00			3,000.00
2	ฝ้าฉาบฉวยยิปซัมขนาด 2.50x2.80 ม. (พร้อมราวจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด)	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00
					5,000.00			5,000.00
H	หมวดงานรีดทอน							
1	งานรีดทอนฝ้าเพดาน (พร้อมขนย้ายออกจากหน้างาน)	ตร.ม.	35.00			65.00	2,275.00	2,275.00
							2,275.00	2,275.00
รวม งานหื้องใช้อายการ					309,075.00		16,085.00	325,160.00

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำนักงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ผู้ประมาณการ		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผ่นที่	
จัดทำห้องสำนักงานผู้บริหารอาคารใหม่		โรงพยาบาลระนอง				1	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
ข้อร้องการแพทย์							
A	หมวดงานพื้น						
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 15x91 cm.	ตร.ม.	18.00	550.00	9,900.00	150.00	2,700.00
B	หมวดงานผนัง				9,900.00		2,700.00
1	งานฉาบก่อคอนกรีตมวลเบาพร้อมฉาบผิว ขนาด 20x60 ซม. หน้า 10 ซม. G4	ตร.ม.	18.00	220.00	3,960.00	60.00	1,080.00
2	งานฉาบผนังฉนวนใยหิน (กระจุก/ลูกฟูก) ขนาด 2.00x3.00 ม.	ตร.ม.	6.00	2,580.00	15,480.00	150.00	900.00
3	งานฉาบผนังฉนวนใยหิน (กระจุก/ลูกฟูก) ขนาด 2.00x3.00 ม.	ตร.ม.	35.00	450.00	15,750.00	110.00	3,850.00
C	หมวดงานฝ้าเพดาน				35,190.00		5,830.00
1	งานฝ้าหลุมฉาบเรียบ 4 ตร.ม. โครงสร้างอลูมิเนียม (รวมค่าแรง)	หลุม	1.00	8,500.00	8,500.00		8,500.00
D	หมวดงานประตู หน้าต่าง				8,500.00		8,500.00
1	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมบานขาว (กระจกเต็มบาน) ขนาด 1.00x2.00 ม.	ชุด	1.00	7,450.00	7,450.00	800.00	8,250.00
E	หมวดงานไฟฟ้า				7,450.00		8,250.00
1	ปลั๊กไฟ 2 ช่อง (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	3.00	325.00	975.00	80.00	240.00
2	สวิตช์ 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	195.00	195.00	80.00	80.00
3	โคมไฟแขวนเพดาน 1 ดวง ครบชุด	ชุด	1.00	2,600.00	2,600.00	300.00	300.00
4	โคมไฟ LED ติดเพดาน กลม 12W	ดวง	4.00	530.00	2,120.00	120.00	480.00
5	สายไฟ พาวเวอร์ THW 1*1.5	เมตร	100.00	18.00	1,800.00		1,800.00
6	สายไฟ พาวเวอร์ THW 1*2.5	เมตร	100.00	25.00	2,500.00		2,500.00
7	TV FHD LED (50 นิ้ว, Smart) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด, รวมค่าติดตั้ง	เครื่อง	1.00	16,490.00	16,490.00		16,490.00
					26,680.00		27,780.00

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ผู้ประมาณการ	นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์	แผ่นที่	1
จัดทำโดยสำนักบริหารอาคารใหม่		แบบเลขที่			
โรงพยาบาลระนอง		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
รายการ				ต่อหน่วย	เป็นเงิน
รวมเงิน				ต่อหน่วย	เป็นเงิน
F หมวดงานเฟอร์นิเจอร์					
1	ตู้ไม้สูงหน้าบาน 2 ตอน ขนาด1.30x3.00x0.40 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	26,000.00	26,000.00
2	โต๊ะทำงานไม้บิวอิน ตัวแอล ขนาด0.80x1.60x0.80ม.,0.80x1.70x0.80ม.(รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	39,000.00	39,000.00
รวม				65,000.00	65,000.00
G หมวดงานฝ้าเพดาน					
1	ฝ้าฉาบเรียบยิปซัมแสง ขนาด1.70x2.80 ม.(พร้อมราวกและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด,รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00
2	ฝ้าฉาบเรียบยิปซัมแสง ขนาด3.00x2.80 ม.(พร้อมราวกและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด,รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00
รวม				3,500.00	3,500.00
H หมวดงานรีดลอน					
1	งานรีดลอนฝ้าเพดาน (พร้อมขนย้ายออกจากหน้างาน)	ตร.ม.	18.00	-	1,800.00
รวม				1,800.00	1,800.00
รวม งานห้องการแพทย์				156,220.00	168,450.00
ห้องประชุม					
หมวดงานพื้น					
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด15x91 cm.	ตร.ม.	15.00	550.00	8,250.00
รวม				8,250.00	10,500.00
B หมวดงานผนัง					
1	งานฉาบผนังฉนวนใยหิน (กระจก/ลูกฟูก) ขนาด1.50x3.00 ม.	ตร.ม.	5.00	2,580.00	12,900.00
2	วอลเปเปอร์ติดผนัง เกรดA	ตร.ม.	35.00	450.00	15,750.00
รวม				28,650.00	34,650.00
C หมวดงานฝ้าเพดาน					
1	งานฝ้าหลุมฉาบเรียบ 4.5 ตร.ม. โครงสร้างอลูมิเนียม(รวมค่าแรง)	หลุม	1.00	8,500.00	8,500.00
รวม				8,500.00	8,500.00

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ผู้ประมาณการ	นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผนที่	1
จัดทำห้องสำนักงานผู้บริหารอาคารใหม่		แบบเลขที่				
โรงพยาบาลระนอง		จำนวน	คำสำคัญ		ค่าแรงงาน	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
หมวดงานประตู่ หน้าต่าง						รวมเงิน
D	ประตู่บานเลื่อนอลูมิเนียมขอบขาว (กระจกเต็มบาน) ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	5,350.00	5,350.00	800.00	6,150.00
1				5,350.00	800.00	6,150.00
หมวดงานไฟฟ้า						
E	ปลั๊กไฟตู้มิเตอร์ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	325.00	650.00	80.00	810.00
1						
2	สวิตช์ไฟ 2 ทาง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	195.00	195.00	80.00	275.00
3	สายไฟฟ้า ขนาด THW 1*1.5	เมตร	18.00	1,800.00		1,800.00
4	สายไฟฟ้า ขนาด THW 1*2.5	เมตร	25.00	2,500.00		2,500.00
5	โคมไฟแขวนเพดาน 1 ดวง ครบชุด	ชุด	1.00	2,600.00	300.00	2,900.00
6	โคมไฟ LED ติดเพดาน กลม 12W	ดวง	4.00	530.00	120.00	2,600.00
				9,865.00		10,885.00
F	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์					
1	ชุดโต๊ะประชุมไม้ ขนาด 8 ที่นั่ง สำเร็จรูป ขนาด 1.20x2.20 ม.	ชุด	1.00	30,000.00		30,000.00
2	เก้าอี้เก้าอี้คนนั่ง (สตัลไมเคิล)	เรือน	1.00	300.00		300.00
				30,300.00		30,300.00
G	หมวดงานสีผนัง					
1	สีทาภายในทึบแสง ขนาด 1.70x2.80 ม. (พร้อมราวจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด, รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	1,500.00		1,500.00
2	สีทาภายนอกทึบแสง ขนาด 2.20x2.80 ม. (พร้อมราวจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด, รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	1,800.00		1,800.00
				3,300.00		3,300.00
H	หมวดงานรื้อถอน					
1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (พร้อมขนย้ายออกจากหน้างาน)	ตร.ม.	16.00		100.00	1,600.00
						1,600.00

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		จัดทำโดยสำนักผู้บริหารอาคารใหม่		แบบเลขที่		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผ่นที่		1
โครงการก่อสร้าง		จัดทำโดยสำนักผู้บริหารอาคารใหม่		แบบเลขที่		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผ่นที่		1
ผู้ประมาณการ		หน่วยงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	รวมเงิน		
I	หมวดงานเครื่องปรับอากาศ									
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด12000 BTU (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด,รวมค่าแรง)	เครื่อง	1.00	22,500.00	22,500.00			22,500.00		22,500.00
					22,500.00					22,500.00
รวม งานห้องประชุม					116,715.00		11,670.00		128,385.00	
งานห้องครัว										
B	หมวดงานผนัง									
1	งานกันผนังลูมึนเฌมอบขาว (กระจกเฌมบาน) ขนาด3.50x3.00 ม.	ตร.ม	11.00	2,580.00	28,380.00	150.00	1,650.00	30,030.00		30,030.00
2	เคาน์เตอร์ครัว คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด0.80x2.00 ม.	ตร.ม	2.30	470.00	1,081.00	60.00	138.00	1,219.00		1,219.00
					29,461.00		1,788.00	31,249.00		31,249.00
D	หมวดงานประตู หน้าต่าง									
1	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมอบขาว (กระจกเฌมบาน) ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1.00	5,350.00	5,350.00	800.00	800.00	6,150.00		6,150.00
					5,350.00		800.00	6,150.00		6,150.00
E	หมวดงานไฟฟ้า									
1	ปลั๊กไฟคู่มีกราวด์ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	1.00	325.00	325.00	80.00	80.00	405.00		405.00
2	สายไฟฟ้าขนาด THW 1*2.5	เมตร	50.00	25.00	1,250.00			1,250.00		1,250.00
					1,575.00		80.00	1,655.00		1,655.00
F	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์									
1	ตู้ไม้แขวนติดผนังบังวิน ขนาด 2.00x0.65x0.40 ม. รวมค่าแรง	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00
2	ตู้ไม้เตี้ยบังวิน ขนาด1.50x0.80x0.50 ม. รวมค่าแรง	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00
3	ชุดโต๊ะกินข้าวไม้ ขนาด 6 ที่นั่ง สำเร็จรูป	ชุด	1.00	4,990.00	4,990.00			4,990.00		4,990.00
4	อ่างซิงค์ล้างจานสแตนเลสชนิดฝัง 1 หลุม ขนาด 0.40x0.50ม. + ก๊อกน้ำ	ชุด	1.00	3,200.00	3,200.00	120.00	120.00	3,320.00		3,320.00
					35,190.00		120.00	35,310.00		35,310.00


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร									
โครงการก่อสร้าง		ผู้ประเมินการ		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผนที่		1	
จัดทำโดยผู้มีบริหารอาคารใหม่		แบบเลขที่							
โรงพยาบาลระยอง									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
J	หมวดงานเดินท่อประปา								
1	งานเดินท่อโครก อย่างล้างงาน,อ่างซิงค์ (รวมค่าแรง)	จุด	1.00	900.00	900.00			900.00	
2	งานเดินท่อน้ำดี อย่างล้างงาน,อ่างซิงค์ (รวมค่าแรง)	จุด	1.00	600.00	600.00			600.00	
					1,500.00			1,500.00	
รวม งานท่อครัว					73,076.00		2,788.00	75,864.00	
	งานห้องน้ำ								
A	หมวดงานพื้น								
1	งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตผิวหยาบกันลื่น	ตร.ม	10.00	450.00	4,500.00	150.00	1,500.00	6,000.00	
					4,500.00		1,500.00	6,000.00	
B	หมวดงานผนัง								
1	งานผนังปูกระเบื้องแกรนิต	ตร.ม	25.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	10,000.00	
2	งานก่อคอนกรีตมวลเบา (คาน์เตอร์อ่างล้างหน้าลอย) พร้อมติดกระเบื้อง	ตร.ม	1.20	470.00	564.00	60.00	72.00	636.00	
3	งานก่อคอนกรีตมวลเบา (ฉากกั้นชักโครก)	ตร.ม	3.00	250.00	750.00	60.00	180.00	930.00	
					6,314.00		5,252.00	11,566.00	
E	หมวดงานไฟฟ้า								
1	โคมไฟติดผนัง 12W	ดวง	2.00	490.00	980.00	150.00	300.00	1,280.00	
2	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	195.00	195.00	80.00	80.00	275.00	
3	สายไฟฟ้าขนาด THW 1*1.5	เมตร	100.00	18.00	1,800.00			1,800.00	
					2,975.00		380.00	3,355.00	
F	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
1	ชักโครกสีขาว ท่อลงพื้น (ติดตั้งครบชุด)	ชุด	1.00	3,900.00	3,900.00	150.00	150.00	4,050.00	
2	อ่างล้างหน้า แบบวางบนคาน์เตอร์ พร้อมสิ่งเหลือื่น+ก๊อกล้างน้ำครบชุด	ชุด	2.00	1,590.00	3,180.00	150.00	300.00	3,480.00	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		แบบเลขที่		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผ่นที่		
จัดทำห้องสำนักงานผู้บริหารอาคารใหม่		โรงพยาบาลระนอง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	กระเบื้องแปดเหลี่ยม ขนาด0.90x1.20 ม.	บาน	1.00	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00
4	ราวแขวนผ้าสแตนเลสติดผนัง รูปตัว L ขนาด 60ซม.	ชุด	1.00	575.00	575.00	50.00	50.00	625.00
5	พัดลมระบายอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด20ซม.	เครื่อง	1.00	995.00	995.00	150.00	150.00	1,145.00
6	ชั้นวางของเบ้าวีน ขนาด1.20x1.50x0.25ม. โครงสร้างไม้กรุแผ่นลามิเนตลายหินอ่อนสีดำ+ค่าแรง	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00			7,000.00
					17,150.00		800.00	17,950.00
J	หมวดงานเดินท่อประปา							
1	งานเดินท่อโอสไตรค อย่างล้างหน้า (รวมค่าแรง)	จุด	2.00	900.00	1,800.00			1,800.00
2	งานเดินท่อโอสไตรค รุ่นทิ้ง (รวมค่าแรง)	จุด	1.00	600.00	600.00			600.00
3	งานเดินท่อน้ำดี โอสถัมถึงพักน้ำ (รวมค่าแรง)	จุด	1.00	600.00	600.00			600.00
4	งานเดินท่อน้ำดี อย่างล้างหน้า (รวมค่าแรง)	จุด	2.00	600.00	1,200.00			1,200.00
5	งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ (รวมค่าแรง)	จุด	1.00	600.00	600.00			600.00
					4,800.00			4,800.00
	รวม งานห้องนี้				35,739.00		7,932.00	43,671.00
B	หมวดงานผนัง							
1	เก็บงานฉาบผิวปิดผนังท่อนอก	ตร.ม.	11.00	220.00	2,420.00	60.00	660.00	3,080.00
D	หมวดงานประตู หน้าต่าง							
1	ประตูบานสลิวงอลูมิเนียมขอบขาว (กระจกเต็มบาน) ขนาด 1.00x2.00 ม.	ชุด	1.00	7,450.00	7,450.00	800.00	800.00	8,250.00
					7,450.00		800.00	8,250.00

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ผู้ประมาณการ		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผ่นที่		1	
จัดทำห้องสำนักผู้บริหารอาคารใหม่		โรงพยาบาลระนอง							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
E	หมวดงานไฟฟ้า								
1	ปลั๊กไฟตู้มิเตอร์วอล์ค (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	5.00	325.00	1,625.00	80.00	400.00	2,025.00	
2	สายไฟฟ้าขนาด THW 1*2.5	เมตร	100.00	25.00	2,500.00		-	2,500.00	
					4,125.00			4,525.00	
F	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
1	ตู้ไม้เตี้ยบัวอ่อน มีหน้าบานตอนเดียว ขนาด 1.50x0.90x0.50ม. รวมค่าแรง	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
2	ชุดโซฟารับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง สำเร็จรูป	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
					20,500.00			20,500.00	
H	หมวดงานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนผนังคอนกรีต+เจาะช่องประตู	ตร.ม.	11.00			60.00	660.00	660.00	
2	งานรื้อถอนชุดประตูประหลอมวงกบอลูมิเนียม 2 บาน (บานเปิดคู่)	ชุด	1.00			150.00	150.00	150.00	
3	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ชุด	1.00			150.00	150.00	150.00	
							960.00	960.00	
รวม งานในดือนรับ+ส่งงานเลข					34,495.00		2,420.00	37,315.00	


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

โครงการก่อสร้าง
จัดทำห้องสำนักผู้บริหารอาคารใหม่

โครงการก่อสร้าง		จัดทำห้องสำนักงานผู้บริหารอาคารใหม่		แบบเลขที่		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผ่นที่	
		โรงพยาบาลระนอง		ผู้ประมาณการ		คำวิสัย		คำแจงงาน	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	รวมเงิน	
งานห้องรองฝ่ายบริหาร									
A	หมวดงานพื้น								
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 15x91 cm.	ตร.ม.	24.00	550.00	13,200.00	150.00	3,600.00	16,800.00	
B	หมวดงานผนัง				13,200.00		3,600.00	16,800.00	
1	งานเก็บผนังปูนฉาบเรียบขอบขาว (กระจก/ลู่ฟูก) ขนาด 5.00x3.00 ม.	ตร.ม.	15.00	2,580.00	38,700.00	150.00	2,250.00	40,950.00	
2	งานผนังกรุไม้เทียม ทำสีพื้น ขนาด 3.50x3.00 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
3	งานผนังกรุไม้เทียม แต่งลวดลาย ทำสีพื้น ขนาด 2.00x3.00 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
4	งานผนังกรุไม้เทียม ทำสีพื้น ขนาด 1.70x3.00 ม. โครงสร้างไม้(รวมค่าแรง)	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00			13,000.00	
5	งานผนังก่อคอนกรีตมวลเบาพร้อมฉาบปูน ขนาด 20x60 ซม. หน้า 10 ซม. G4	ตร.ม.	11.00	220.00	2,420.00	60.00	660.00	3,080.00	
C	หมวดงานฝ้าเพดาน				71,120.00		2,910.00	74,030.00	
1	งานเก็บฝ้าเพดานฉาบเรียบรอบโคนไฟ พร้อมทาสี	ตร.ม.	24.00	385.00	9,240.00	110.00	2,640.00	11,880.00	
D	หมวดงานประตู หน้าต่าง				9,240.00		2,640.00	11,880.00	
1	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมขอบขาว (กระจกเต็มบาน) ขนาด 1.00x2.00 ม.	ชุด	1.00	7,450.00	7,450.00	800.00	800.00	8,250.00	
E	หมวดงานไฟฟ้า				7,450.00		800.00	8,250.00	
1	สวิทช์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	195.00	195.00	80.00	80.00	275.00	
2	ปลั๊กไฟคู่สวิทช์ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	2.00	325.00	650.00	80.00	160.00	810.00	
3	ไฟเส้น LED คู่ลู่วั 24V (5เมตร/ม้วน)	ม้วน	3.00	425.00	1,275.00	120.00	360.00	1,635.00	
4	โคมไฟ LED ติดเพดาน กลม 12W	ดวง	4.00	530.00	2,120.00	120.00	480.00	2,600.00	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		แบบเลขที่	นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผนที่	1
จัดทำห้องสำนักงานบริหารอาคารใหม่		ผู้ประมาณการ				
โรงพยาบาลระนอง		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		รวมเงิน
ลำดับ	รายการ			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	สายไฟฟ้าขนาด THW 1*1.5	เมตร	100.00	18.00	1,800.00	1,800.00
6	สายไฟฟ้าขนาด THW 1*2.5	เมตร	100.00	25.00	2,500.00	2,500.00
					8,540.00	9,620.00
F	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์					
1	ตู้ไม้บิวอินสูงมีหน้าบาน 2 ตอนสลับช่อง ขนาด2.00x3.00ม. รวมค่าแรง	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2	ชุดโซฟาปรับเอนก ขนาด3 ที่นั่ง สำเร็จรูป	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
3	โต๊ะทำงานไม้บิวอิน ตัวแอล ขนาด0.80x2.00x0.80,0.50x1.50x0.80รวมค่าแรง	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
4	TV FHD LED (50นิ้ว,Smart) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	เครื่อง	1.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00
					106,990.00	106,990.00
G	หมวดงานฝีมืองาน					
1	ผู้ว่านกำแพงยี่สิบแสง ขนาด1.70x2.80 ม.(พร้อมรางและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด)	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2	ผู้ว่านกำแพงยี่สิบแสง ขนาด2.50x2.80 ม.(พร้อมรางและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด)	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
					3,500.00	3,500.00
รวม งานห้องรองฝ่ายบริหาร					220,040.00	231,070.00
					11,030.00	

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


(Signature)
DVR

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		จัดทำห้องสำนักงานผู้บริหารอาคารใหม่		แบบเลขที่		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์				แผ่นที่		1	
		โรงพยาบาลระนอง		ผู้ประมาณการ									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน					
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน						
งานห้องแผนงาน													
B	หมวดงานผนัง												
1	งานฉาบผนังฉาบเรียบขอบขาว (กระฉาบ/ฉาบปูน) ขนาด3.20x3.00 ม.	ตร.ม	10.00	2,580.00	25,800.00	150.00	150.00	25,950.00					
					25,800.00		150.00	25,950.00					
D	หมวดงานประตู หน้าต่าง												
1	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมขอบขาว (กระฉาบ/ฉาบปูน) ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1.00	5,350.00	5,350.00	800.00	800.00	6,150.00					
					5,350.00		800.00	6,150.00					
E	หมวดงานไฟฟ้า												
1	ปลั๊กไฟคู่มีกราวด์ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	2.00	325.00	650.00	80.00	160.00	810.00					
2	สายไฟฟ้าขนาด THW 1*2.5 (100 เมตร)	เมตร	50.00	25.00	1,250.00			1,250.00					
					1,900.00		160.00	2,060.00					
G	หมวดงานฝ้าเพดาน												
1	มาสเตอร์ pvc ขนาด 1.20x1.70 ม. (พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	2.00	450.00	900.00	150.00	300.00	1,200.00					
					900.00		300.00	1,200.00					
I	หมวดงานเครื่องปรับอากาศ												
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด12000 BTU (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด,รวมค่าแรง)	เครื่อง	1.00	22,500.00	22,500.00			22,500.00					
					22,500.00			22,500.00					
รวม งานห้องแผนงาน					56,450.00		1,410.00	57,860.00					
งานห้องทรัพยากรบุคคล													
B	หมวดงานผนัง												
1	งานฉาบผนังฉาบเรียบขอบขาว (กระฉาบ/ฉาบปูน) ขนาด3.90x3.00 ม.	ตร.ม.	12.00	2,580.00	30,960.00	150.00	150.00	31,110.00					
					30,960.00		150.00	31,110.00					

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		แบบเลขที่		นางสาวชลธิชา ประสมทรัพย์		แผนที่	1
จัดทำห้องสำนักผู้บริหารอาคารใหม่		ผู้ประมาณการ					
โรงพยาบาลระนอง		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	
ลำดับ	รายการ			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
D	หมวดงานประตู่ หน้าต่าง						
1	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมอบขาว (กระจกเต็มบาน) ขนาด 1.00x2.00 ม.	ชุด	1.00	7,450.00	7,450.00	800.00	800.00
					7,450.00		800.00
E	หมวดงานไฟฟ้า						
1	ปลั๊กไฟคู่มีกราวด์ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	8.00	325.00	2,600.00	80.00	640.00
2	สายไฟฟ้าขนาด THW 1*2.5	เมตร	200.00	25.00	5,000.00		
					7,600.00		640.00
รวม งานห้องทรัพยากรบุคคล					46,010.00		1,590.00
							47,600.00

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ